

## КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: ПБ "Слънчев бряг" на Министерски Съвет, к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, обл. Бургас  
 Подобект: Ремонт и реконструкция на система за БГВ чрез слънчева инсталация за топла вода  
 с принудителна циркулация /затворена индиректна система/

№	Наименование	М-ка	К/во	Ед. Цена	Стойност
1	Демонтаж и извозване до депо за строителни отпадъци на слънчеви колектори	бр.	121.000		
2	Демонтаж на отворен разширителен съд	бр.	2.000		
3	Почистване на рамка за слънчеви колектори от корозия	м2	65.000		
4	Нанасяне на покритие с боя от три компонента - ръждопреобразовател, грунд и боя цвят сив	кг	25.000		
5	Преправяне на съществуващи стойки за колектори, добавяне на нови скрепителни елементи за колекторите	кг	80.000		
6	Доставка и монтаж на слънчев колектор 966x2176x85 2,1м2, модел Теси SP 06 200 ASL	бр.	70.000		
7	Доставка и монтаж на холендър 22x22	бр.	168.000		
8	Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд 450л.	бр.	1.000		
9	Доставка и монтаж на соларен автоматичен обезвъздушител с клапа	бр.	19.000		
10	Доставка и монтаж на фланец Дн 65 DIN 2633	бр.	4.000		
11	Доставка и монтаж на кран бъртерфлай Дн 65	бр.	2.000		
12	Доставка и монтаж на електронна циркулационна помпа Q=11м3, Н=5m, модел Grundfos Magna 65-60F	бр.	1.000		
13	Доставка и монтаж на филтър Дн 65	бр.	1.000		
14	Доставка и монтаж на възвратна клапа Дн 65	бр.	1.000		
15	Доставка и монтаж на термоманометър	бр.	2.000		
16	Доставка и монтаж на кран под термоманометър	бр.	4.000		
17	Възвратна клапа под термоманометър	бр.	4.000		
18	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1 1/4", Р=3,5 бар	бр.	1.000		
19	Доставка и монтаж на спирателен кран 1/2" за източване	бр.	36.000		
20	Доставка и монтаж на контролер за слънчева инсталация модел Теси BRAHMA RS02	бр.	1.000		
21	Доставка и монтаж на коляно медно ф 28	бр.	26.000		
22	Доставка и монтаж на тройник меден ф 28	бр.	8.000		
23	Доставка и монтаж на преход меден ф28x1"	бр.	40.000		
24	Доставка и монтаж на тръба медна ф28x0,8	м.	120.000		
25	Доставка и монтаж на тръба медна ф22x0,8	м.	10.000		
26	Доставка и монтаж на тръба медна ф18x0,8	м.	18.000		
27	Доставка и монтаж на медни фитинги	к-т	1.000		

28	Метална конструкция за укрепване на тръбопроводи	кг	35.000		
29	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума ф28x13 и изолационна лента	м.	120.000		
30	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума ф22x13 и изолационна лента	м.	10.000		
31	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума ф18x13 и изолационна лента	м.	18.000		
32	Изпълнение на топлоизолация по тръбопроводи ф88,9 с минерална вата	м2	25.000		
33	Доставка и монтаж на спирателен кран 1" с холендър	бр.	7.000		
34	Доставка и монтаж на У-филтър 1"	бр.	1.000		
35	Доставка и монтаж на възвратна клапа 1"	бр.	1.000		
36	Доставка и монтаж на холендър 1"	бр.	34.000		
37	Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд 150 литра.	бр.	1.000		
38	Доставка и монтаж на предпазен клапан 3/4", P=3,5бар	бр.	1.000		
39	Доставка и монтаж на бойлер с една серпентина модел Теси EV 13S 1000 10SF44TP	бр.	2.000		
40	Доставка и монтаж на електронна циркуляционна помпа Q=3m3, H=7m, модел Grundfos Magna 32-120F	бр.	1.000		
41	Електрически комплект за бойлер 6kW включващ комбинирано управление IMIT, TLSC 07050, 90 градуса, 110 градуса, нагревател 6000 W/230V, капак за фланец с мифа 1 1/2" емайлиран, гумен уплътнител.	бр.	2.000		
42	Доставка и монтаж на електрическо табло с предпазител и реле за електронна помпа	к-т	1.000		
43	Доставка и монтаж на електрическо табло с предпазители, контактори и реле за 2бр. нагреватели 6kW, електронна помпа и управление за соларна инсталация.	к-т	1.000		
44	Доставка и монтаж на силови кабели за захранване на помпи и бойлери	м.	40.000		
45	Проби, наладки, пуск и симулиране автоматика	бр.	1.000		

Утежнение условия: 0.00 лв

Всичко: 0.00 лв.

ДДС: 0.00 лв.

Общо: 0.00 лв.